

Datum: 31-03-2026

Onderwerp: Zonweringprotocol gebouw De Expeditie Arnhem

Van: Cobercokwartier blok H

Blad: 1/1

## Algemeen

1. De kozijnen, behorende bij het appartement, gelegen aan de zijde van de fabriek worden in basis voorzien van zonwering. Met uitzondering van de kozijnen welke grenzen aan de galerij.
2. Kozijnen waar zonwering kan worden geplaatst zijn in de basis voorzien van een loze leiding t.b.v. een aansluitpunt voor elektrisch bedienbare zonwering.
3. Wij bieden optioneel aan om screens te plaatsen voor oplevering. De optie voor het plaatsen van screens wordt nog nader uitgewerkt per bouwnummer.
4. Na oplevering kunnen screens via een leverancier van Schellekens en Schellekens geplaatst worden. Voor meer informatie neem contact op met Schellekens en Schellekens via <https://www.schellekens.com/particulieren/>.  
Let op: tijdens de bouw kunnen screens gemonteerd worden vanaf de bouwsteiger. Na oplevering zal hier een voorziening getroffen moeten worden om het kozijn vanaf de buitenzijde te kunnen bereiken.



*Zipscreen opbouwkast  
Afbeelding ter indicatie. Afmeting,  
vorm en kleur kunnen afwijken*



*Zonneschermbord  
Afbeelding ter indicatie. Afmeting,  
vorm en kleur kunnen afwijken*

## Kleur en type zonwering:

2<sup>e</sup> t/m 13<sup>e</sup> verdieping: vierkante **inbouw** kast in kleur kozijn:

- zipscreen
- geleiders: blank geanodiseerd
- doek: Satiné 5500 – wit of witgrijs nader te bepalen door architect

13<sup>e</sup> verdieping: ter plaatse van het dakterras

- zonneschermbord, in geleiders gemonteerd tegen het betonnen portaal
- hellingshoek: minimaal 5 graden
- geleiders: wit of witgrijs in een nader, door de architect, te bepalen RAL-kleur
- eindlijst: wit of witgrijs in een nader, door de architect, te bepalen RAL-kleur
- doek: Acryldoek (Tibelly o.g.) - wit of witgrijs nader te bepalen door architect